

规划总平面图 1:500

N

说明:

1. 图中有(XF)标识的半径为消防通道内转弯半径。本厂区消防车道内转弯半径均不小于9米。
2. 消防车道路面承载力不应小于10kg/cm²。
3. 本期建设范围为综合楼、1号厂房、2号厂房、电房、锅炉房、消防水池及泵房。
4. 综合楼设计满足绿色建筑建设目标基本级要求。
5. 本项目海绵城市按《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》要求，控制年径流总量控制不小于率60%。
6. 该项目已符合海绵城市及绿色建筑要求。
7. 本厂区设置汽车位共40个，其中无障碍车位4个。

图 例

1F	拟建建筑
	绿化用地
	停车位
(XF)R9.00m	消防通道内转弯半径

规划指标	
	汇总
规划总用地面积(㎡)	35357.44
建筑物基底面积(㎡)	13004.08
总建筑面积(㎡)	27579.08
计容总建筑面积(㎡)	35697.40
不计容总建筑面积(㎡)	449.68
绿地面积(㎡)	7100.00
建筑密度(%)	36.78%
容积率	1.01
绿地率(%)	20.08%

建筑单体指标汇总

建筑名称	基底面积(㎡)	建筑面积(㎡)	计容面积(㎡)	不计容面积(㎡)	建筑高度(m)	层数	火灾危险性分类	耐火等级	建筑状况
综合楼	630.72	3824.00	3784.32	39.68	22.50	6		二级	拟建
门卫室	34.86	34.86	34.86	0.00	4.80	1		二级	拟建(三期)
锅炉房	120.00	120.00	240.00	0.00	12.20	1	/	二级	拟建
电房	104.50	276.22	276.22	0.00	8.70	2	/	一级	拟建
1号厂房	4608.00	4608.00	9216.00	0.00	12.20	1	丙类	二级	拟建
2号厂房	3840.00	3840.00	7680.00	0.00	12.20	1	丙类	二级	拟建
消防水池及泵房	66.00	176.00	66.00	110.00	3.70	1	/	一级	拟建
3号厂房	1800.00	7350.00	7200.00	150.00	29.02	4	丙类	二级	拟建(二期)
4号厂房	1800.00	7350.00	7200.00	150.00	29.02	4	丙类	二级	拟建(二期)
建筑单体指标汇总	13004.08	27579.08	35697.40	449.68	/	/	/	/	

施工图审图号

施工图审图日期

施工图中设计

佛山建筑设计院有限公司
Foshan Building Design Institute Co., Ltd.
建筑工程设计资质证书编号: 甲级 A244073692
地 址: 广东省 佛山市 禅城区 人民路50号
邮政编号: 528000

签署		会签	
审 定	何伟文	建 筑	
审 核	苏军华	结 构	
项目负责	苏军华	电 气	
专业负责	陈志豪	给排水	
校 核	陈志豪	暖 通	
设 计	吴少彬		
注册师	苏军华		

委托方:
广东骏马新材料科技有限公司

工程名称:
年产60万米牛津布生产线新建项目

工程地址: 广东 · 清远 · 连州九陂

工程号	专业	图号	阶段	日期
2021-B0703 A	建筑	A100	方 案	2022.08.08

图纸内容:
规划总平面图

修改版次	日 期	修改版次	日 期	版 次
01	2021.12.31	06		
02	2022.02.22	07		
03	2022.08.08	08		03
04		09		
05		10		

● 本图纸版权归佛山建筑设计院有限公司所有,未经本公司盖章，不承担任何法律责任 ●

图幅 A1 594X841

尺寸