

连州市水利局文件

连水审批〔2023〕127号

关于连州市镇乡水厂及民族工业园供水 管网提质提标工程（2023年） 水土保持方案的批复

连州市水务工程建设管理中心：

你单位申请审批的“连州市镇乡水厂及民族工业园供水管网提质提标工程（2023年）”水土保持方案相关材料已收悉，我局对你单位提交的水土保持方案等申请材料进行了审查。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》以及水土保持技术规范 and 标准，批复如下：

一、基本同意该水土保持方案

连州市镇乡水厂及民族工业园供水管网提质提标工程（2023年）位于连州市星子镇、大路边镇、保安镇。工程建设主要内容：大路边镇新建水厂1座、供水站1座、截水陂1座、铺设供水管网144.7公里等输配水设施，集中供水规模6650立方米每天；

星子镇新建水厂 1 座、供水站 1 座、铺设供水管网 101 公里等输配水设施，集中供水规模 8000 立方米每天；保安镇扩建自来水厂、加固修缮新塘自来水厂、新建提水泵站 1 座、铺设供水管网 92.5 公里等输配水设施，集中供水规模 6000 立方米每天。

工程占地面积 93.49 公顷，其中永久占地 2.46 公顷，临时占地 91.03 公顷。共开挖土石方 32.54 万立方米，回填 21.72 万立方米，弃方 10.82 万立方米，弃方运至方案规定的 4 个弃渣场集中堆放。工程总投资 19802.89 万元，其中土建投资 10225.29 万元。项目于 2023 年 6 月开工建设，预计于 2024 年 5 月完工，总工期 12 个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意项目水土流失防治责任范围为 93.49 公顷。

（二）同意本水土保持方案的水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

（三）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1，渣土防护率 97%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。

（四）同意水土流失分区和分区措施布设。建设期间应同时落实各项水土保持措施，防止水土流失危害。

（五）根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8 号）第十一条下列情形免征水土保持补偿费：按照相关

规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的。本项目属于农村集中供水工程建设项目，免征水土保持补偿费。

三、有关工作要求

（一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门和施工单位。

（二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常工作管理，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

（三）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复迹地植被。建设过程中产生的土方应综合利用，无法综合利用需弃置的，应堆放在法规规定允许的区域，落实防护措施，防止弃渣不当造成水土流失危害。

（四）请切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。项目开工前开展水土保持监测工作，向我局水土保持办公室提交水土保持监测报告。

（五）做好水土保持监理工作。明确水土保持分部工程及单项工程的划分，明确水土保持工程质量，根据建设进度及时做好

水土保持分部工程及单元工程的验收工作。

（六）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

（七）工程主体工程竣工验收时，应依照有关法规的规定及时办理水土保持设施验收手续。

（八）配合做好监督检查工作。水行政主管部门将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

附件：连州市镇乡水厂及民族工业园供水管网提质提标工程
（2023 年）水土保持方案报告书技术审查意见

连州市水利局

2023 年 12 月 19 日

抄送：清远市水利局、连州市大路边镇人民政府、连州市星子镇人民政府、连州市保安镇人民政府、连州市发展与改革局、连州市自然资源局、连州市应急管理局、连州市林业局、清远市生态环境局连州分局，连州市水土保持办公室

连州市水利局办公室

2023 年 12 月 19 日印发
